

Obiectivul: 0697 45210000 REPARATII SEDIU PRIMARIE OTELU
 ROSU
 Obiectul: 0001 45210000 REPARATII SEDIU PRIMARIE OTELU
 ROSU

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RSP008 REPARATII SEDIU PRIMARIE OTELU
 ROSU

Categoria de lucrari: 0504

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPCT19B1	MP.	239.000			
DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *					
002 RPCJ09A1	MP.	381.510			
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. GRUND SI STR. VIZIB					
003 CB41A1	MP.	10.000			
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA <3M, LA PARTER					
004 TRA01A05P	TONA	2.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
005 CG01F1	MP.	239.000			
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME					
006 CG11A1	MP.	192.700			
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHILARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM					
006 2428373	MP.	198.481			
PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE BRUNE F 150X 75X12 C1 S5939					
007 CG10E1	[2] MP.	46.300			
PARDOSELI PARCHET LAMINAT					

=====

008 2905858	M	274.000
-------------	---	---------

PERVAZ PROFILAT DIN PVC

009 2000007	MP.	50.930
-------------	-----	--------

PARCHET LAMINAT

010 RPCJ13B1	M	291.700
--------------	---	---------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

011 CF10A1	MP.	111.100
------------	-----	---------

GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

012 CI06A1	[1] MP.	111.100
------------	----------	---------

MONTARE TAPET

013 7100052	M	35.700
-------------	---	--------

PLINTA TAVAN

014 CN04A1	MP.	1271.700
------------	-----	----------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

014 6104348	L	508.680
-------------	---	---------

@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
INTERIOR

015 TRA01A10	TONA	19.350
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)